

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania: „Zaprojektowanie kolektora ogólnospławnego „LONTY” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych tym projektem”.

1. Przedmiot zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego dla budowy/przebudowy kolektora ogólnospławnego „LONTY” w Jaworznie.
- 2) Przedmiotową infrastrukturę zaprojektować należy w oparciu o koncepcję: „Określenie możliwości techniczno-ekonomicznych i formalnych przebudowy kolektora ogólnospławnego „Lonty” po nowej trasie”, stanowiącą załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
- 3) Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 27 kwietnia 2012 r. sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Musi być sporządzona w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji ogólnospławnej - kolektor „LONTY” w Jaworznie, obejmującej budowę/przebudowę tej sieci zgodnie z zakresem przedstawionym w koncepcji: „Określenie możliwości techniczno-ekonomicznych i formalnych przebudowy kolektora ogólnospławnego „Lonty” po nowej trasie”, a w tym:
 - a) uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - b) pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania tej decyzji, w przypadkach przewidzianych prawem,
 - c) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
 - d) wykonanie map do celów projektowych,
 - e) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego – w ilości 5 egzemplarzy papierowych oraz dwóch egzemplarzy w wersji elektronicznej, w tym jednej nieedytowalnej (w formie plików pdf) oraz jednej edytowalnej (rysunki w plikach dwg, teksty i opisy w plikach doc, skany i obrazy w plikach pdf lub jpg),
 - f) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 3 egzemplarzy,
 - g) sporządzenie informacji dotyczącej BIOZ,
 - h) pozyskanie uzgodnień branżowych,

- i) uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej na czas określony dla realizacji robót oraz na czas nieokreślony dla późniejszej eksploatacji kolektora, w tym zmiana MPZP w przedmiotowym zakresie,
 - j) uzyskanie wszelkich uzgodnień i zgód właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na lokalizację przedmiotowej sieci w gruntach stanowiących ich własność lub będących w użytkowaniu/zarządzie oraz pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
 - k) uzyskanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym dróg publicznych urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, po uprzednim:
 - wykonaniu odwiertów w warstwach konstrukcyjnych drogi do podłoża, nie rzadziej niż raz w każdej ulicy lub każdorazowo przy zmianie korony drogi,
 - przedłożeniu Zamawiającemu raportu zawierającego dokumentację zdjęciową, orientacyjną mapę z naniesioną lokalizacją odwiertów oraz z wyszczególnionymi warstwami i ich grubościami nawierconymi w kolejnych otworach,
 - uzyskaniu od Zamawiającego informacji o akceptowalnym przez niego zakresie odtworzeń, niezbędnej do wystąpienia do Zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie w/w decyzji,
 - l) pozyskanie pozostałych decyzji administracyjnych i innych uzgodnień oraz dokumentów, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia,
 - m) uzyskanie i uprawnomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 - n) sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego - w ilości 1 egzemplarza w wersji papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej, w tym jednej nieedytowalnej (w formie plików pdf) oraz jednej edytowalnej (w plikach .ath).
2. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia oraz wykonanie projektu zamiennego i uzyskanie aneksu do decyzji o pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się to konieczne,
3. Wariantów trasy przedstawionych w koncepcji: „Określenie możliwości techniczno-ekonomicznych i formalnych przebudowy kolektora ogólnospławnego „Lonty” po nowej trasie”, stanowiącej załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia, nie należy traktować jako rozwiązań ostatecznych, nie podlegających korekcie. Zaprojektowany przebieg trasy uzależniony będzie od możliwości technicznych wybudowania kanału i uwarunkowań formalno-prawnych lokalizacji inwestycji.